

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Ο τομέας των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ., με ποσό **88.450.000 €**. Ο αριθμός και η δαπάνη των έργων ανά Νομό εμφανίζονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5. Αριθμός έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ανά Νομό

Νομός	Αριθμός έργων	Νέα αρδευόμενη έκταση & βελτίωση άρδευσης (στρέμματα)	Προϋπολογισμός ή σύμβαση (€)
Καρδίτσας	5	125.200	39.883.000
Λάρισας	13	99.360	26.496.000
Μαγνησίας	2	3.700	10.883.000
Τρικάλων	9	31.900	11.187.000
Σύνολο	29	260.160	88.449.000
Συνολικό ποσό Γ΄ΚΠΣ			1.000.000.000

Τα στοιχεία για το φυσικό αντικείμενο των έργων που κατασκευάσθηκαν την περίοδο 2001-2007 & και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα ή πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2008 στη Θεσσαλία, εμφανίζονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6. Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων Θεσσαλίας (Φυσικό αντικείμενο)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Χωρητικότητα, μήκος αγωγών, κ.α.)
Φράγμα Αγιονερίου * (Χωρ/τητα)	13.000.000 μ3
Φράγμα Λιβαδίου (Χωρ/τητα)	1.800.000 μ3
Φράγμα Λογγά Τρικάλων (Χωρ/τητα)	390.000 μ3
Ταμιευτήρας Νιαμάτων (Χωρ/τητα)	1.100.000 μ3
Ταμιευτήρας Πλατυκάμπου (Χωρ/τητα)	1.450.000 μ3
Ταμιευτήρας Β΄ Ελευθερίου (Χωρ/τητα)	900.000 μ3
Ταμιευτήρας Ομορφοχωρίου (Χωρ/τητα)	1.250.000 μ3
Υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς – διανομής νερού (χιλιομ.)	221,1
Λιμνοδεξαμενές, φράγματα κ.α έργα αποθήκευσης νερού (αριθμ.)	5
Διάφορα αρδευτικά έργα (αριθμ.)	4

* Δεν ολοκληρώθηκε το φράγμα

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε στη Θεσσαλία για το Γ΄ ΚΠΣ, θα φθάσει περίπου τα 1.000.000.000 €.

Για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων διατέθηκαν 88.450.000 €, δηλαδή περίπου το 9 %.

Γενικά εκτιμάται ότι με το Γ΄ ΚΠΣ, υλοποιήθηκε σημαντικό έργο. Οι πιστώσεις που διατέθηκαν ήταν ικανοποιητικές, όχι όμως και ανάλογες με την σοβαρότητα & την οξύτητα του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας.

Οι επιπτώσεις από τις δράσεις του Γ΄ ΚΠΣ, στα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, ήταν σημαντικές.

Ειδικότερα :

≈ Η επίπτωση στα έργα υπογείωσης αρδευτικών δικτύων μεταφοράς νερού, ήταν πολύ σημαντική, (έγιναν επιπλέον 221,1 χιλιομ. υπόγειων αγωγών σε σύνολο 506 χιλιομ.).

≈ Η επίπτωση στις αρδευόμενες εκτάσεις ήταν σημαντική, (αύξηση ή βελτίωση 260.000 στρ., σε σύνολο 2.525.000 στρ.).